



AABEJDACe0008592AAR27AAL

Folio de Solicitud: 11077

Anexo Técnico de : AUTORIZACIÓN Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008592 Mov. de Obra SIIPSO: 8592 Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SD ALCANTARILLADO

Clave,Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 2 AMPLIACION

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0 SIN INCISO

Clave y Nombre de la Localidad: 060060001 IXTLAHUACÁN Pob: 2717 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: BM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

Denominación del Proyecto, Obra o Acción	Situación de la Obra	Fecha de Inicio y Término	Modalidad de Ejecución	Pesos		Avance Físico al Ejercicio Anterior %	Estructura Financiera 2016 Autorizada						Proyecto Intermunicipal	Metas Totales del Proyecto		Concurrencia		No. de Beneficiarios		No. de Viviendas	Avance Físico al 31/12/2016 %
				Costo Total	Inversión Aplicada		Suma	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros		Unidad de Medida	Cantidad	No. Obra Principal	No. Obra Secundario	H	M		
				AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN IXTLAHUACAN (BARRIO OJO DE AGUA)	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO		01/08/2016 31/12/2016	CONTRATO-LICITACION	857,668.84	0.00	857,668.84	428,834.42		0.00	214,417.21	214,417.21	0.00	NO NO	OBRA		

Información Complementaria

Características Generales de la Obra:

AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y DREN PLUVIAL CONFORMADO POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE ALBAÑAL, TOMAS DOMICILIARIAS, RUPTURA Y EMPEDRADO CON PIEDRA DE RIO, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA PARA MURO DE CONTENCION, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, CARGA Y ACARREO.

3X1 Migrantes (Organización o Club)

Nombre: CLUB AMIGOS DE IXTLAHUACAN
Ubicación: 10970 BORDEN AV. PACOIMA CALIFORNIA 91331
Estado: CALIFORNIA
Condado: Los Angeles

Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar en 2016

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
CAPITAL DE TRABAJO									
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, PARA LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	METRO CUADRADO	45.00	8.93	200.96	0.00	100.49	100.49	0.00	401.94
EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECANICO EN ZANJAS EN MATERIAL COMÚN SECO, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXTRACCION Y DEPOSITO A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA.,AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	METRO CUADRADO	54.00	60.29	1,627.70	0.00	813.85	813.85	0.00	3,255.40
PLANTILLA APISONADA AL 85 PROCTOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	METRO CUBICO	4.50	36.08	81.16	0.00	40.59	40.59	0.00	162.34
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE (8) CON UNIÓN ESPIGA-CAMPANA Y EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	METRO	46.40	343.20	7,962.19	0.00	3,981.09	3,981.09	0.00	15,924.37
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE WYE 8 X 6, PARA DESCARGA DOMICILIARIA PIEZA INYECTADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 100 HERMETICA, CON EMPAQUE ELASTOMERICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	6.00	896.65	2,689.93	0.00	1,344.97	1,344.97	0.00	5,379.87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 150 MM (6) CON UNIÓN ESPIGA-CAMPANA Y EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	METRO	18.00	241.25	2,171.21	0.00	1,085.60	1,085.60	0.00	4,342.41
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA COMÚN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 M, A BASE DE MURO DE MAMPOSTERIA DE 28 CMS JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA 1:3. CUATRAPEADO, APLANADO ACABADO PULIDO ESPESOR MINIMO DE 1.0 CM.	PIEZA	3.00	7,428.51	11,142.76	0.00	5,571.39	5,571.39	0.00	22,285.54

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

IXTLAHUACAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
IXTLAHUACAN, COL

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA
DELEGADO DE SEDESOL EN COLIMA

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos de gestión y de ejecución del Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social". Este Programa es de Carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

AABE DACe0008592AAAR27AAL	Folio de Solicitud: 11077	Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008592	Mov. de Obra SIIPSO: 8592	Fecha de Elaboración: 04/07/2016
Anexo Técnico de : AUTORIZACIÓN		Entidad Federativa: 6 COLIMA	Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -	Programa: SD ALCANTARILLADO
Clave,Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN		Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL	Subprograma: 2 AMPLIACION	
Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .		Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	Inciso: 0 SIN INCISO	
Clave y Nombre de la Localidad: 060060001 IXTLAHUACÁN Pob: 2717		Estatus: ACTIVA Grad.Loc: BM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros	Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00	

Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar en 2016									
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	3.00	1,982.76	2,974.15	0.00	1,487.07	1,487.07	0.00	5,948.29
REGISTRO DE ALBAÑAL DE 40X60X50 CM, A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 14 CMS JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO ACABADO PULIDO CON CEMENTO-ARENA 1:3, LOSA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADA, MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 2 1/2 X 3/16 ,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PIEZA	6.00	2,319.63	6,958.89	0.00	3,479.44	3,479.44	0.00	13,917.77
EXCAVACIÓN A MANO EN ZONA B A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE II EN SECO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR.	METRO CUBICO	7.56	193.01	729.59	0.00	364.79	364.79	0.00	1,459.17
RELLENO COMPACTADO AL 90 PROCTOR CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD NECESARIA Y AFINE.	METRO CUBICO	54.78	184.45	5,052.12	0.00	2,526.07	2,526.07	0.00	10,104.26
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES A UN LUGAR DE DEPOSITO FUERA DE OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS PARA CARGA Y DESCARGA A VOLTEO.	METRO CUBICO	8.81	172.92	761.72	0.00	380.86	380.86	0.00	1,523.44
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, PARA LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	METRO CUADRADO	40.00	8.93	178.64	0.00	89.32	89.32	0.00	357.28
EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECANICO EN ZANJAS EN MATERIAL COMÚN SECO, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXTRACCION Y DEPOSITO A UNO O AMBOS LADOS DE LA ZANJA, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	METRO CUBICO	40.00	60.29	1,205.71	0.00	602.85	602.85	0.00	2,411.41
PLANTILLA APISONADA AL 85 PROCTOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	METRO CUBICO	4.00	36.08	72.14	0.00	36.08	36.08	0.00	144.30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2 DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	METRO	50.00	61.29	1,532.36	0.00	766.18	766.18	0.00	3,064.72
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES TEE, TAPON, CODO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2 DE DIAMETRO DE NORMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PIEZA	2.00	680.76	680.76	0.00	340.38	340.38	0.00	1,361.52
CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS MEDIDAS INTERIORES 1.40X0.90 M., A BASE DE MURO DE 14 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO 1:3 CEMENTO -ARENA, APLANADO INTERIOR LISO CEMENTO ARENA 1:3, ESPESOR MINIMO DE 1 CM. PULIDO FINO, LOSA DE CONCRETO ARMADA CON VARS. No.3 @ 20 CMS. INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4) Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 50X50, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PIEZA	1.00	11,580.63	5,790.32	0.00	2,895.15	2,895.16	0.00	11,580.63

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

CRISPIN GUTIERREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTLAHUACAN, COL

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA
DELEGADO DE SEDESOL EN COLIMA

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

Este Programa es de Carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.



AABE|DACe0008592AAAR27AAL

Folio de Solicitud: 11077

Anexo Técnico de : AUTORIZACIÓN

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008592

Mov. de Obra SIIPSO: 8592

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SD ALCANTARILLADO

Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 2 AMPLIACION

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0 SIN INCISO


Clave y Nombre de la Localidad: 060060001 IXTLAHUACÁN Población: 2717 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: BM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar en 2016

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
HERRAMIENTA.									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 50 MM (2). INCLUYE, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	1.00	1,581.34	790.67	0.00	395.33	395.34	0.00	1,581.34
INTERCONEXION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 2 INCLUYE: MANIOBRAS, VALVULA BRIDADA DE Fo DE 2, BRIDA DE PVC DE LIGA, TORNILLOS DE 5/8 X 3 MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	PIEZA	1.00	2,589.73	1,294.87	0.00	647.43	647.43	0.00	2,589.73
FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: 20 x 20 X 15 CM. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	1.00	381.28	190.64	0.00	95.32	95.32	0.00	381.28
TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1/2 INCLUYE: EXCAVACION, ABRAZADERA DE PVC DE 2 CON SALIDA DE 1/2, SIFON BRONCE DE 1/2, INSERTOR C/TUERCA P/POLIDUCTO, ADAPTADOR INSERCIÓN PVC DE 1/2, TAPA PVC HIDRAULICO ROSCA INTERIOR DE 1/2, EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	PIEZA	6.00	1,201.18	3,603.54	0.00	1,801.77	1,801.77	0.00	7,207.08
RELLENO COMPACTADO AL 90 PROCTOR CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD NECESARIA Y AFINE.	METRO CUBICO	34.70	184.45	3,200.24	0.00	1,600.11	1,600.12	0.00	6,400.47
CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES A UN LUGAR DE DEPOSITO FUERA DE OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS PARA CARGA Y DESCARGA A VOLTEO.	METRO CUBICO	1.30	172.92	112.40	0.00	56.20	56.20	0.00	224.80
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, PARA LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	METRO CUADRADO	391.50	8.93	1,748.44	0.00	874.22	874.22	0.00	3,496.88
EXCAVACIÓN A MANO EN ZONA B A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE II EN SECO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR.	METRO CUBICO	208.00	193.01	20,073.29	0.00	10,036.64	10,036.65	0.00	40,146.58
CORTE CON EQUIPO MECANICO DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUB-BASE, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE DEJANDO PENDIENTES DE ACUERDO A PROYECTO.	METRO CUBICO	78.30	61.62	2,412.39	0.00	1,206.20	1,206.19	0.00	4,824.78
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO, A NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: HUMEDAD NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	METRO CUADRADO	391.50	10.29	2,014.11	0.00	1,007.06	1,007.05	0.00	4,028.22
RELLENO COMPACTADO AL 90 PROCTOR CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD NECESARIA Y AFINE.	METRO CUBICO	104.80	184.45	9,665.27	0.00	4,832.63	4,832.63	0.00	19,330.53
RUPTURA DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA EN CAMION VOLTEO Y RETIRO A UN LUGAR DE DEPOSITO FUERA DE OBRA	METRO CUADRADO	9.00	38.81	174.66	0.00	87.33	87.33	0.00	349.32
EMPEDRADO CON PIEDRA DE RIO DE 10 CMS. ESPESOR, AHOGADO EN MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP: 1:6, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE	METRO CUADRADO	191.50	334.46	32,024.82	0.00	16,012.41	16,012.40	0.00	64,049.63

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO



CRISPIN GUTIERREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA
DELEGADO DE SEDESOL EN COLIMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
IXTLAHUACAN, COL.

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos por los que cuenta el Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social". Este Programa es de Carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.



AABEJDACe0008592AAAR27AAL Folio de Solicitud: 11077
Anexo Técnico de : AUTORIZACIÓN Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008592 Mov. de Obra SIIPSO: 8592 Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Entidad Federativa: 6 COLIMA Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN - Programa: SD ALCANTARILLADO
 Clave,Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL Subprograma: 2 AMPLIACION
 Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . . Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Inciso: 0 SIN INCISO
 Clave y Nombre de la Localidad: 060060001 IXTLAHUACÁN Pob: 2717 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: BM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar en 2016										
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.										
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA PARA MURO DE CONTENCION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES.	METRO CUBICO	249.69	2,221.55	277,349.51	0.00	138,674.76	138,674.75	0.00	554,699.02	
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES A UN LUGAR DE DEPOSITO FUERA DE OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS PARA CARGA Y DESCARGA A VOLTEO.	METRO CUBICO	238.03	172.92	20,580.22	0.00	10,290.11	10,290.11	0.00	41,160.44	
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, ACARREOS EN CAMIÓN VOLTEO, CARGA A MÁQUINA DE DESPERDICIOS, CASCAJO, ESCOMBRO, ARENA, GRAVA O SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	METRO CUADRADO	391.50	9.13	1,787.04	0.00	893.52	893.52	0.00	3,574.08	
				Subtotal:	428,834.42	0.00	214,417.21	214,417.21	0.00	857,668.84
				Total:	428,834.42	0.00	214,417.21	214,417.21	0.00	857,668.84

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTLAHUACAN, COL

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA
 DELEGADO DE SEDESOL EN COLIMA

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los Instrumentos Jurídicos con que cuenta el Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.
 LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".
 Este Programa es de Carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.