

Secretaría de Desarrollo Social
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Ramo 20.- Desarrollo Social

FORMATO
PDSH - 01
VIGENCIA
2016

Hoja 1 de 2

AABEJDACe0008580AAAR21AAE

Folio de Solicitud: 11077

Anexo Técnico de : AUTORIZACIÓN

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008580

Mov. de Obra SIIPSO: 8580

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SG ELECTRIFICACION

Clave,Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 2 RURAL

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: B AMPLIACION

Clave y Nombre de la Localidad: 060060005 EL ALPUYEQUE Pob: 5 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: SM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

Denominación del Proyecto, Obra o Acción	Situación de la Obra	Fecha de Inicio y Término	Modalidad de Ejecución	Pesos		Avance Físico al Ejercicio Anterior %	Estructura Financiera 2016 Autorizada						Proyecto Inter municipal	Metas Totales del Proyecto		Concurrencia		No. de Beneficiarios		No. de Viviendas	Avance Físico al 31/12/2016 %
				Costo Total	Inversión Aplicada		Suma	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros		Unidad de Medida	Cantidad	No. Obra Principal	No. Obra Secundario	H	M		
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ALPUYEQUE	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO	01/08/2016 31/12/2016	CONTRATO- LICITACIÓN	210,526.20	0.00		210,526.20	105,263.10	0.00	52,631.55	52,631.55	0.00	NO NO	OBRA	1.000	63X106008580		2	5	0	100

Información Complementaria

Características Generales de la Obra:

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS , POSTES DE CONCRETO , CABLEADO, SISTEMA DE BAJANTE DE TIERRA FISICA, COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 30KVA, ACOMETIDA Y MEDICIÓN TRIFÁSICA, SISTEMA K, INTERRUPTOR Y PUERTA PARA NICH0 DE MEDICION, INCLUYE: ELABORACION DE PROYECTO, TRAMITE, SUPERVISIÓN Y SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE OBRA.

3X1 Migrantes (Organización o Club)

Nombre: CLUB AMIGOS DE IXTLAHUACAN

Ubicación: 10970 BORDEN AV. PACOIMA CALIFORNIA 91331

Estado: CALIFORNIA

Condado: Los Angeles

Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar en 2016

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Total
CAPITAL DE TRABAJO									
ELABORACION DE PROYECTO, TRAMITE, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN CFE.	LOTE	1.00	11,188.20	5,594.10	0.00	2,797.05	2,797.05	0.00	11,188.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RS3N, 15 KV.	LOTE	6.50	4,066.96	13,217.62	0.00	6,608.81	6,608.81	0.00	26,435.24
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RSA (PRIMARIO- SECUNDARIO)	LOTE	5.00	3,055.44	7,638.60	0.00	3,819.30	3,819.30	0.00	15,277.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1 (NEUTRO CORRIDO).	LOTE	6.00	837.52	2,512.56	0.00	1,256.28	1,256.28	0.00	5,025.12
SUMINISTRO Y COLO. POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, MARCA CENMEX. (PROYECTO)	PIEZA	3.00	7,818.40	11,727.60	0.00	5,863.80	5,863.80	0.00	23,455.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR CAL. 1/0.	KILOGRAMO	247.00	86.19	10,644.22	0.00	5,322.11	5,322.11	0.00	21,288.44
SUM. Y COLOC. DE SISTEMA DE BAJANTE DE TIERRA FISICA PARA NEUTRO CORRIDO.	LOTE	1.00	2,184.28	1,092.14	0.00	546.07	546.07	0.00	2,184.28
SUM. Y COLOC.TRANSFORMADOR DE 30 KVA, 13.2 KV/220-127 VOLTS, CON PROTOCOLO NORMA K, MARCA IG, PROLEC O SIMILAR.	PIEZA	1.00	64,014.60	32,007.30	0.00	16,003.65	16,003.65	0.00	64,014.60
SUMINISTRO Y COLOCACION ESTRUCTURA ITR3B, 15 KV.	LOTE	1.00	10,872.68	5,436.34	0.00	2,718.17	2,718.17	0.00	10,872.68
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA K (PRIMARIO)	LOTE	1.00	3,415.04	1,707.52	0.00	853.76	853.76	0.00	3,415.04
SUMINISTRO Y COLOC. DE ACOMETIDA Y MEDICIÓN TRIFÁSICA CON BASE 7X200 A, (3H-2 + 1H-4) CONFORME NORMA CFE.	LOTE	1.00	15,381.60	7,690.80	0.00	3,845.40	3,845.40	0.00	15,381.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA NICH0 DE MEDICIÓN	PIEZA	1.00	1,438.40	719.20	0.00	359.60	359.60	0.00	1,438.40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR GENERAL 3X100 A, 480 V, CON GABINETE.	LOTE	1.00	5,149.24	2,574.62	0.00	1,287.31	1,287.31	0.00	5,149.24
SUM. Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE OBRA.	LOTE	1.00	5,400.96	2,700.48	0.00	1,350.24	1,350.24	0.00	5,400.96
Subtotal:				105,263.10	0.00	52,631.55	52,631.55	0.00	210,526.20

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA

DELEGADO DE SEDESOL EN COLIMA

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos que rigen el programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

Este Programa es de Carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Secretaría de Desarrollo Social
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Ramo 20.- Desarrollo Social

FORMATO
PDSH - 01
VIGENCIA
2016

Hoja 2 de 2

AABEJDACe0008580AAAR21AAE

Folio de Solicitud: 11077

Anexo Técnico de : AUTORIZACIÓN

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008580

Mov. de Obra SIIPSO: 8580

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SG ELECTRIFICACION

Clave,Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 2 RURAL

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: B AMPLIACION

Clave y Nombre de la Localidad: 060060005 EL ALPUYEQUE Pob: 5 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: SM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar en 2016

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatat	Municipal	Participantes	Otros	Total
Total:				105,263.10	0.00	52,631.55	52,631.55	0.00	210,526.20

G.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO



DR. CRISPIN GUTIERREZ MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN

1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
IXTLAHUACAN, COL.

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA

DELEGADO DE SEDESOL EN COLIMA

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos que rigen el Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social". Este Programa es de Carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.