



AABE|DACe0008590AAAR27AAJ Folio de Solicitud: 10967  
Anexo Técnico de : AUTORIZACIÓN Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008590 Mov. de Obra SIIPSO: 8590 Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Entidad Federativa: 6 COLIMA Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN - Programa: SG ELECTRIFICACION  
Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL Subprograma: 2 RURAL  
Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Inciso: B AMPLIACION  
Clave y Nombre de la Localidad: 060060014 LAS CONCHAS Población: 419 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: AM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

Denominación del Proyecto, Obra o Acción	Situación de la Obra	Fecha de Inicio y Término	Modalidad de Ejecución	Pesos		Avance Físico al Ejercicio Anterior %	Estructura Financiera 2016 Autorizada					Proyecto Intermunicipal	Metas Totales del Proyecto		Concurrencia		No. de Beneficiarios		No. de Viviendas	Avance Físico al 31/12/2016 %	
				Costo Total	Inversión Aplicada		Suma	Federal	Estatad	Municipal	Participantes		Otros	Unidad de Medida	Cantidad	No. Obra Principal	No. Obra Secundario	H			M
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAUREL DE LAS CONCHAS	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO	01/08/2016 31/12/2016	CONTRATO-LICITACION	116,096.43	0.00		116,096.43	58,048.22	0.00	29,024.11	29,024.10	0.00	NO NO	OBRA	1,000	63X106008590		225	194	0	100

Información Complementaria

Características Generales de la Obra:

LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA CONFORMADO POR LOS SUMINISTROS Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS, POSTES DE CONCRETO, CABLEADO, LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 30W, BAJANTE DE TIERRA FISICA, INCLUYE: SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE OBRA Y RETIRO DE POSTES DE RED EXISTENTES

3X1 Migrantes (Organización o Club)  
Nombre: CLUB AMIGOS DE IXTLAHUACAN  
Ubicación: 10970 BORDEN AV. PACOIMA CALIFORNIA 91331  
Estado: CALIFORNIA  
Condado: Los Angeles

Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar en 2016

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Total
<b>CAPITAL DE TRABAJO</b>									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-400, CON PROTOCOLO.	PIEZA	3.00	9,559.21	14,338.82	0.00	7,169.41	7,169.41	0.00	28,677.64
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO 1R3/1R1.	LOTE	6.00	2,875.76	8,627.26	0.00	4,313.64	4,313.64	0.00	17,254.54
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA TIPO RAS PARA BAJA TENSION.	LOTE	3.00	2,996.40	4,494.59	0.00	2,247.30	2,247.30	0.00	8,989.19
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULT. DE AL. (2X3/0+1X1/0).	PIEZA	128.00	206.60	13,222.15	0.00	6,611.07	6,611.07	0.00	26,444.29
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 30 W CON GABINETE DE ALUMINIO ANODIZADO DE 28 LEDS MARCA BRIDGELUX DE ALTA EFICIENCIA	LOTE	3.00	5,528.34	8,292.50	0.00	4,146.26	4,146.26	0.00	16,585.02
SUM. Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA DE NEUTRO CORRIDO.	LOTE	1.00	3,011.48	1,505.74	0.00	752.87	752.87	0.00	3,011.48
SUM. Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE OBRA.	LOTE	1.00	7,021.25	3,510.64	0.00	1,755.31	1,755.30	0.00	7,021.25
RETIRO DE POSTE DE RED EXISTENTE CON UBICACIÓN DENTRO DE PREDIOS PARTICULARES.	LOTE	2.00	4,056.51	4,056.52	0.00	2,028.25	2,028.25	0.00	8,113.02
			Subtotal:	58,048.22	0.00	29,024.11	29,024.10	0.00	116,096.43
			Total:	58,048.22	0.00	29,024.11	29,024.10	0.00	116,096.43

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO



C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA  
DELEGADO DE SEDESOL EN COLIMA